

Opis przedmiotu zamówienia

1. Pomieszczenie Nr 1

- 1) przygotowanie powierzchni pod malowanie z odsuwaniem mebli i ich zabezpieczeniem,
- 2) szpachlowanie nierówności ścian – obmiar 1,0 m²,
- 3) gruntowanie ścian i sufitów – obmiar 54 m²,
- 4) dwukrotne malowanie wszystkich ścian farbami lateksowymi i sufitów farbami akrylowymi – obmiar 54 m²,

2. Pomieszczenie Nr 2

- 1) przygotowanie powierzchni pod malowanie z odsuwaniem mebli i ich zabezpieczeniem,
- 2) szpachlowanie nierówności ścian – obmiar 1,0 m²,
- 3) gruntowanie ścian i sufitów – obmiar 52 m²,
- 4) dwukrotne malowanie wszystkich ścian farbami lateksowymi i sufitów farbami akrylowymi – obmiar 52 m²,
- 5) demontaż istniejących paneli podłogowych – obmiar 14 m²,
- 6) ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z pianką (panel o gr. min. 8 mm, klasa ścieralności ac4) – obmiar 14 m²,
- 7) ułożenie listew przypodłogowych – 15 mb,

3. Pomieszczenie Nr 3

- 1) przygotowanie powierzchni pod malowanie z odsuwaniem mebli i ich zabezpieczeniem,
- 2) szpachlowanie nierówności ścian – obmiar 1,0 m²,
- 3) gruntowanie ścian i sufitów – obmiar 72 m²,
- 4) dwukrotne malowanie wszystkich ścian farbami lateksowymi i sufitów farbami akrylowymi – obmiar 72 m²,
- 5) demontaż istniejących paneli podłogowych – obmiar 24 m²,
- 6) ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z pianką (panel o gr. min. 8 mm, klasa ścieralności ac4) – obmiar 24 m²,
- 7) ułożenie listew przypodłogowych – 19 mb,

4. Pomieszczenie Nr 4

- 1) demontaż istniejącej zabudowy aluminiowej z przeszkleniem i złożenie jej we wskazanym pomieszczeniu,
- 2) przygotowanie powierzchni pod malowanie z odsuwaniem mebli i ich zabezpieczeniem,
- 3) szpachlowanie nierówności ścian – obmiar 1,0 m²,
- 4) gruntowanie ścian i sufitów – obmiar 59 m²,
- 5) dwukrotne malowanie wszystkich ścian farbami lateksowymi i sufitów farbami akrylowymi – obmiar 59 m²,
- 6) miejscowa naprawa posadzki – obmiar 1 m²,
- 7) ułożenie na istniejącej posadzce paneli podłogowych wraz z pianką (panel o gr. min. 8 mm, klasa ścieralności ac4) – obmiar 18 m²,
- 8) ułożenie listew przypodłogowych – 16 mb,

5. Pomieszczenie Nr 5

- 1) demontaż 2 szt. ościeżnic stalowych, wyrównanie i obróbka ścian pod malowanie oraz położenie 2 szt. szerokich listew progowych na styku paneli podłogowych z posadzką z płytek,
- 2) szpachlowanie nierówności ścian – obmiar 1,0 m²,
- 3) gruntowanie ścian – obmiar 28,65 m²,
- 4) dwukrotne malowanie wskazanych ścian farbami lateksowymi – obmiar 28,65 m²,

6. Pomieszczenie Nr 6

- 1) demontaż istniejącej zabudowy aluminiowej z przeszkleniem i złożenie jej we wskazanym pomieszczeniu,
- 2) wykucie otworu drzwiowego w ścianie nośnej sąsiadującej z pomieszczeniem Nr 7 (pod drzwi 0,9 x 2,0 m) wraz ze wstawieniem nadproża N/120 (wg dokumentacji) oraz montażem drzwi wewnętrznych (skrzydło drzwiowe np. porta lub równoważne) o wym. 90 cm x 200 cm z ościeżnicą, w kolorze białym (okleina cpl lub drewnopodobna z klamkami i zamkiem oraz kompletem kluczy) wraz z aluminiową listwą progową,
- 3) przygotowanie powierzchni pod malowanie z odsuwaniem mebli i ich zabezpieczeniem,
- 4) szpachlowanie nierówności ścian – obmiar 1,0 m²,
- 5) gruntowanie ścian i sufitów – obmiar 75,5 m²,
- 6) dwukrotne malowanie wszystkich ścian farbami lateksowymi i sufitów farbami akrylowymi – obmiar 75,5 m²,
- 7) ułożenie na istniejącej posadzce paneli podłogowych wraz z pianką (panel o gr. min. 8 mm, klasa ścieralności ac4) – obmiar 24 m²,
- 8) ułożenie listew przypodłogowych – 18 mb,

7. Pomieszczenie Nr 7

- 1) przygotowanie powierzchni pod malowanie z odsuwaniem mebli i ich zabezpieczeniem,
- 2) szpachlowanie nierówności ścian – obmiar 1,0 m²,
- 3) gruntowanie ścian i sufitów – obmiar 35,5 m²,
- 4) dwukrotne malowanie wszystkich ścian farbami lateksowymi i sufitów farbami akrylowymi – obmiar 35,5 m²,
- 5) demontaż istniejących paneli podłogowych – obmiar 12 m²,
- 6) ułożenie na istniejącej posadzce nowych paneli podłogowych wraz z pianką (panel o gr. min. 8 mm, klasa ścieralności ac4) – obmiar 12 m²,
- 7) ułożenie listew przypodłogowych – 14 mb,

8. Pomieszczenie Nr 8

- 1) przygotowanie powierzchni pod malowanie z odsuwaniem mebli i ich zabezpieczeniem,
- 2) szpachlowanie nierówności ścian – obmiar 1,0 m²,
- 3) gruntowanie ścian i sufitów – obmiar 69,5 m²,
- 4) dwukrotne malowanie wszystkich ścian farbami lateksowymi i sufitów farbami akrylowymi – obmiar 69,5 m²,
- 5) demontaż istniejących paneli podłogowych – obmiar 17 m²,
- 6) ułożenie nowych paneli podłogowych wraz z pianką (panel o gr. min. 8 mm, klasa ścieralności ac4) – obmiar 21 m²,
- 7) ułożenie listew przypodłogowych – 19 mb.

9. Pomieszczenie w budynku przy ul. Piłsudskiego 19

– dwukrotne malowanie wszystkich ścian farbami lateksowymi - obmiar 48 m²,

Uwagi:

- 1) sufity malowane będą w kolorze białym, kolorystyka ścian uzgodniona zostanie po podpisaniu umowy,
- 2) remont pomieszczeń Nr 1, 2 i 3 może być rozpoczęty dopiero po zakończeniu prac w pomieszczeniach Nr 4, 5, 6 i 7,
- 3) prace określone w pkt 6 ppkt 2 (wykucie otworu drzwiowego ze wstawieniem nadproża i drzwi będą wykonywane na podstawie dokumentacji zatwierdzonej w pozwoleniu na budowę).